

## Documenti che è utile tenere in cantiere

	Titolo abilitativo: - Permesso a costruire / Denuncia Inizio Attività		
Titolo IV del D.lgs. 81/08	Notifica preliminare Piano Operativo Sicurezza, imprese esecutrici Piano di lavoro per rimozione /demolizione amianto Piano Sicurezza e Coordinamento, in presenza di due o più imprese PiM.U.S. (Piano di montaggio e Smontaggio ponteggi) che equivale al Progetto per ponteggio in genere o montato in difformità dallo schema autorizzato o superiore ai 20 ml. Di altezza.	Nei lavori di rimozione e demolizione amianto prevedere accorpamento in un unico modulo come fatto dall' ASL di Modena	Le nomine, le designazioni e le attestazioni dei requisiti di Coordinatore progettazione Coordinatore esecuzione Responsabile lavori RSPP Medico competente Addetti emergenze RLS devono stare in ufficio. I loro nominativi sono riportati nel POS o nel PSC, quindi è sufficiente tenere in cantiere questi ultimi due documenti
Impianti / macchine attrezzate	Certificati conformità impianti elettrici e domanda omologazione ISPEL e ASL impianto di terra e contro le scariche atmosferiche Verbali verifiche periodiche impianti di terra Libretti uso e manutenzione delle macchine Schede manutenzione periodica delle macchine		
Impianti macchine attrezzate	Controllo iniziale dopo l'installazione e prima della messa in esercizio delle attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione (es. apparecchi di sollevamento, ponteggio, ecc.	In cantiere (lo prevede l'articolo 71, comma 10 del D.lgs. 81/08.	Impianti / macchine / attrezzature